

Enolinijski sestavni del gradnje v začetni fazi

Za stavbe brez kleti

ESH Basic FUBO SR1 EBT

Št. artikla: 3030473606, GTIN: 4052487241212



- **Spremenljivo prilagajanje višine glede na nivo dokončanega tlaka**
- **Preprosta vključitev parne zapore s prirobnico za lepljenje**

Za uvedbo in zatesnitev oskrbovalnih vodov (elektrika, voda, telekomunikacije ali plin) skozi talno ploščo. Možnost dopolnitve s sistemom spiralne cevi, ki je na voljo ločeno, tesnilnim vložkom in tesnilnim elementom linije.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:


- Neprekinjena cevna povezava do glavnih oskrbovalnih vodov na meji zemljišča
- Posamezni segmenti okvirja se medsebojno povežejo

Obseg dobave:

- 1 sestavni del gradnje v začetni fazi z nastavljivim mehanizmom

Mere:

- Širina: 222 mm
- Dolžina: 222 mm
- Višina: 270 mm



Lastnosti:

- certifikat DVGW
- Možnost dopolnitve s fleksibilnim sistemom spiralne cevi

Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Vgradni del: ABS
- Naprava za postavljanje: St37

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar

Preizkusi/standardi:

- DVGW VP 601

SLIKE



POTREBNA JE OPREMA



Sistem spiralne cevi



Tesnilni vložek za sestavni del gradnje
v začetni fazi